

Opis przedmiotu zamówienia (charakterystyki)

dla zadania pn. „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/-ieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego ^{Białej} w Bielsku-Białej” dla nw. części:

1. Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **Białej** na łącznej dł. 6,000 km, m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy: 6,000 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30 dni** od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 17.08.2023)

2. Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki **łłownicy** na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, łłownica, Roztropice, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 24,972 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **45 dni** od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 17.08.2023)

3. Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku **Jasienickiego** na łącznej dł. 5,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku **Ligockiego** na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,280 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie – obiekty porośnięte rdestowcem sachalińskim

Termin wykonania: **30 dni** od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 17.08.2023)

4. Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały rzeki **Matej Wisły** na łącznej dł. 6,998 km w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,998 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30 dni** od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 18.08.2023)

5. Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały rzeki **Małej Wisły** na łącznej dł. 14,682 km w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały potoku **Harmężówka** na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wał ciek **Łękawka** dł. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy: 17,852 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **45 dni** od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 18.08.2023)

6. Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały ciek **Dankówka** na łącznej dł. 5,625 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał ciek **Farackiego** na dł. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy: 6,125 km)

Prace obejmują: pełnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostów kosiarką bijakową bez wywozu porostu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie

Termin wykonania: **30 dni** od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczęcia: 18.08.2023)



KIEROWNIK

Maria Tomaszczyk