

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zastawka na cieku Pokrzywnica w km 18+455</b>					
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp  (15+15)*3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
2	KNR 15-01 0116-01 analogia	Hakowanie cieków o szer.dna do 2.4 m. w obrębie budowli na dł. 30 m  30	m  m	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR 2-01 0419-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask  6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNNR N 001-06-03- 01-00	Pompowanie wody pompą spalinową  80	m-g  m-g	  80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
5	kalk. własna	Zakup i montaż barierki  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. własna	Zakup i montaż prowadnicy stalowej  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 7-12 0302-05	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych- czyszczenie powierzchni betonu skarp z naniosów ziemi i porostów roślin  70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
8	KNR 2-13 1007-01	Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm  15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
9	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych- czyszczenie umocnień dna ponuru i poszuru  15*2.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>