

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|------------------------|---|----|-----------|
| | Kosztorys | Roboty utrzymaniowe koryta rzeki StaraTopornica w km 0+000-4+084 tj. 4,084 km (dwukrotne koszenie - teren Miasta Zamość) | | |
| 1 | Element | Pokos I w km 0+000-4+084 | | |
| 1.1 | KNR 1501/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 22 941,00 |
| 1.2 | KNR 1501/115/2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 22 941,00 |
| 1.3 | KNR 1501/115/8 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% w km 0+000-2+000 (1600m x 1,50m) + (340m x 1,00m) = 2830,00m ² | m2 | 2 830,00 |
| 1.4 | KNR 1501/115/9 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% 2 km 2+000-4+084 (2084mx 1,00m) = 2084,00m ² | m2 | 2 084,00 |
| 1.5 | KNR 201/109/6 analogia | Ręczne ścinanie krzaków o poroście rzadkim, bez karczowania (wsp. do R=0,50) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000 | ha | 0,15 |
| 2 | Element | Pokos II w km 0+000-4+084 | | |
| 2.1 | KNR 1501/114/3 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki w km 0+000 - 2+000 | m2 | 22 941,00 |
| 2.2 | KNR 1501/115/2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 22 941,00 |
| 2.3 | KNR 1501/114/7 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki w km 0+000 - 2+000 | m2 | 4 914,00 |
| 2.4 | KNR 1501/115/4 | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 4 914,00 |