

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------------|---|----|------------|
| | Kosztorys | Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Topornica w km 0+000-13+400 | | |
| 1 | Element | Pokos I w km 0+000-2+700 | | |
| 1.1 | KNR 1501/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 20 128,000 |
| 1.2 | KNR 1501/115/2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 20 128,000 |
| 1.3 | KNR 1501/115/7 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30% w km 0+000-1+790 (1790m x 2,00 = 3580,00m2) | m2 | 3 580,000 |
| 1.4 | KNR 1501/116/1 (5) analogia | Mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się z zastosowaniem koparki z osprzętem do hakowania mechanicznego, ciek o szerokości dna 2,00 m w km 1+790-2+700 | m | 910,000 |
| 2 | Element | Pokos II w km 0+000-2+700 | | |
| 2.1 | KNR 1501/114/3 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki w km 0+000-2+700 | m2 | 20 128,000 |
| 2.2 | KNR 1501/115/2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 20 128,000 |
| 2.3 | KNR 1501/114/7 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki w km 0+000-2+700 | m2 | 5 400,000 |
| 2.4 | KNR 1501/115/3 | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0 m j.w. | m2 | 5 400,000 |
| 3 | Element | Jednokrotne koszenie poza terenem Miasta Zamość w km 2+700-7+970; 9+254-13+400 | | |
| 3.1 | KNR 1501/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 59 700,00 |
| 3.2 | KNR 1501/115/2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 59 700,00 |
| 3.3 | KNR 1501/115/8 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% w km 2+700-5+600 (2900m x 1,20m= 3600m2) | m2 | 3 480,00 |
| 3.4 | KNR 1501/116/1 (3) analogia | Mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego hakowania, ciek o szerokości dna 1,20 m w km 5+600-7+970; 9+254-13+400 | m | 6 516,000 |
| 3.5 | KNR 201/109/5 analogia | Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości, bez karczowania, wsp. do R=0,50 R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000 | ha | 0,280 |