

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach”, z podziałem na 4 części:

Część 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wałach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast położonych poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice w km 24+950-18+100, Czeladź w km 10+664-8+149, (rozmiar rzeczowy: 9,365 km)

Część 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków Wielonka na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 1+100 (od ujścia do stacji benzynowej) na terenie, gm. Wojkowice i Psary - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 1,100 km)

Część 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków Jaworznik - jednokrotne koszenie powegetacyjne na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzaczeń i hakowanie z koryta cieków - na terenie, gm. Wojkowice i Bobrowniki - wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: wał 0+950 km)

Część 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów cieków Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieków na terenie m. D. Górnicza i gm. Siewierz - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 6,180 km)

KIEROWNIK

Artur Wójcik

I. Opis części 1.

Część 1: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wałach rzeki Brynica w centrach aglomeracji miejskich, miast położonych poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice w km 24+950-18+100, Czeladź w km 10+664-8+149, (rozmiar rzeczowy: 9,365 km)”

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Prawy i lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Brynica – obejmujący część odpowietrzną, koronę i część odwodną wraz z półeczkami (jeśli na danym odcinku występują). Ciek Brynica na wskazanym odcinku jest obustronnie obwałowany.

Konserwacją jest objęty odcinek ciek długości 9 365 mb tj. w km: w km: 10+664-8+149 na terenie m. Czeladź oraz w km 24+950-18+100 na terenie gmin: Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice

2. Zakres prac objętych zamówieniem

Prace przewidziane do wykonania (ilościowe i zakres czynności) wskazano w obmiarze do zadania. Powyższe obejmują m.in. czynności:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
- zakup ziemi
- likwidację nor zwierząt i ubytków - roboty ziemne
- oczyszczenie dna ciek z zanieczyszczeń i zatorów z wywozem

3. Nadzór przyrodniczy - 1 szt. (zależnie od terminu prowadzenia prac)

4. Termin realizacji zamówienia.

- rozpoczęcie prac – od dnia protokolarnego przekazania terenu które nastąpi pomiedzy 21 a 31 sierpnia 2023r – w dogodnym terminie uzgodnionym przez strony.
- zakończenie prac – 50 dni od daty przekazania terenu

II. Opis części 2.

Część 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciek Wielonka na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 1+100 (od ujścia do stacji benzynowej) na terenie, gm. Wojkowice i Psary - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 1,100 km)

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Prawy i lewy wał przeciwpowodziowy ciek Wielonka – obejmujący część odpowietrzną, koronę i część odwodną wraz z półeczkami (jeśli na danym odcinku występują). Ciek Wielonka na wskazanym odcinku jest obwałowany obustronnie.

Konserwacją jest objęty odcinek ciek długości 1 100 mb tj. w km: na odcinku 0+000 do 1+100 (od ujścia do stacji benzynowej) na terenie m. Wojkowice

KIEROWNIK

Artur Wójcik

2. Zakres prac objętych zamówieniem

Prace przewidziane do wykonania (ilościowe i zakres czynności) wskazano w obmiarze do zadania. Powyższe obejmują m.in. czynności:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
- zakup ziemi
- likwidację nor zwierząt i ubytków - roboty ziemne
- oczyszczenie dna cieku z zanieczyszczeń i zatorów z wywozem

3. Nadzór przyrodniczy - 1 szt. (zależnie od terminu prowadzenia prac)

4. Termin realizacji zamówienia.

- rozpoczęcie prac – od dnia protokolarnego przekazania terenu które nastąpi po między 21 a 31 sierpnia 2023r – w dogodnym terminie uzgodnionym przez strony.
- zakończenie prac – **30 dni** od daty przekazania terenu

III. Opis części 3.

Część 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Jaworznik - jednokrotne koszenie powegetacyjne na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzaczeń i hakowanie z koryta cieku - na terenie, gm. Wojkowice i Bobrowniki - wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: wał 0+950 km)

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Prawy i lewy wał przeciwpowodziowy cieku Jaworznik – obejmujący część odpowietrzną, koronę i część odwodną wraz z półeczkami (jeśli na danym odcinku występują). Ciek Jaworznik na wskazanym odcinku jest obwałowany obustronnie.

Konserwacją jest objęty odcinek cieku długości 950 mb tj. w km: **na odcinku 0+000 do 0+950 na terenie m. Wojkowice**

2. Zakres prac objętych zamówieniem

Prace przewidziane do wykonania (ilościowe i zakres czynności) wskazano w obmiarze do zadania. Powyższe obejmują m.in. czynności:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
- zakup ziemi

KIEROWNIK

Artur Wójcik

- likwidację nor zwierząt i ubytków - roboty ziemne
- likwidację nieczynnego wylotu w km 0+636 (powyżej ul. Jana III Sobieskiego) na prawym wale
- oczyszczenie dna cieku z zanieczyszczeń i zatorów z wywozem

3. Nadzór przyrodniczy - 1 szt. (zależnie od terminu prowadzenia prac)

4. Termin realizacji zamówienia.

- rozpoczęcie prac – od dnia protokolarnego przekazania terenu które nastąpi pomiedzy 21 a 31 sierpnia 2023r – w dogodnym terminie uzgodnionym przez strony.
- zakończenie prac – **30 dni** od daty przekazania terenu

IV. Opis części 4.

Część 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku na terenie m. D. Górnicza i gm. Siewierz - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 6,180 km)

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Prawy i lewy wał przeciwpowodziowy cieku Trzebyczka – obejmujący część odpowietrzną, koronę i część odwodną wraz z półeczkami (jeśli na danym odcinku występują). Ciek Trzebyczka na wskazanym odcinku jest obwałowany obustronnie.

Konserwacją jest objęty odcinek cieku długości 6 180 mb tj. w km: **na odcinku w km 0+000 - 6+179 - na m. D. Górnicza i gm. Siewierz**

2. Zakres prac objętych zamówieniem

Prace przewidziane do wykonania (ilościowe i zakres czynności) wskazano w obmiarze do zadania. Powyższe obejmują m.in. czynności:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
- zakup ziemi
- likwidację nor zwierząt i ubytków - roboty ziemne
- oczyszczenie dna cieku z zanieczyszczeń i zatorów z wywozem

3. Nadzór przyrodniczy - 1 szt. (zależnie od terminu prowadzenia prac)

4. Termin realizacji zamówienia.

- rozpoczęcie prac – od dnia protokolarnego przekazania terenu które nastąpi pomiedzy 21 a 31 sierpnia 2023r – w dogodnym terminie uzgodnionym przez strony.
- zakończenie prac – **40 dni** od daty przekazania terenu

KIEROWNIK
Artur Wójcik

- **UWAGA OGÓLNA**

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Nalega się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie.

V. Załączniki

1. Przedmiar robót – dla każdej z części oddzielnie
2. Mapa(y) orientacyjna dla każdej z części

KIEROWNIK
Artur Wójcik

