

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13732,Wykonanie-modernizacji-polegajacej-na-poprawie-parametrow-funkcjonalno-techniczn.html>
23.04.2024, 12:40

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie modernizacji polegającej na poprawie parametrów funkcjonalno - techniczno - użytkowych biura w budynku wielorodzinnym w m. Szówsko ul. Książąt Czartoryskich 38/3 gm. Wiązownica

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

tel.17 85 37 451

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROA.2811.34.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
05.08.2022 15:00

Termin złożenia oferty
24.08.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji polegającej na poprawie parametrów funkcjonalno - techniczno - użytkowych siedziby biura w budynku wielorodzinnym w m. Szówsko ul. Książąt Czartoryskich 38/3 gm. Wiązownica.

Prace związane z modernizacją pomieszczeń w budynku obejmują:

Pomieszczenie biurowe nr 1

- Montaż ościeżnicy drzwiowej wraz z dopasowaniem istniejącego skrzydła drzwiowego. Wymiary skrzydła: 80 x 200 cm - 1 szt.
- Montaż parapetu okiennego . Parapet wykonany z aglomarmuru o gr. 3 cm i

wymiarach 1,2x0,3 m - 1 szt.

- Montaż modułowego grzejnika aluminiowego wraz z rurami zasilającymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Grzejnik o mocy dostosowanej do pomieszczenia w którym będzie montowany - 1 szt.
- Rozbiórka podłogi z desek parkietowych -12 m²
- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie - 47 m²
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem - 47 m²
- Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie paneli podłogowych - 12 m²
- Ułożenie paneli podłogowych min AC4 gr.10 mm, wraz z montażem listew przypodłogowych, oraz listwy połączeniowej między strefą paneli, a płytkami ceramicznymi - 12 m²
- Wymiana gniazd i wyłączników prądowych - 4 szt.

Pomieszczenie biurowe nr 2

- Montaż ościeżnicy drzwiowej wraz z dopasowaniem istniejącego skrzydła drzwiowego. Wymiary skrzydła: 80 x 200 cm. - 1 szt.
- Montaż parapetów okiennych . Parapety wykonane z aglomarmuru o gr. 3 cm i wymiarach 1,2x0,3 m - 3 szt.
- Montaż modułowych grzejników aluminiowych wraz z rurami zasilającymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Grzejniki o mocy dostosowanej do pomieszczenia w którym będą montowane - 3 szt.
- Rozbiórka podłogi z desek parkietowych -24 m²
- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie - 74 m²
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem - 74 m²
- Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie paneli podłogowych - 24 m²
- Ułożenie paneli podłogowych min. AC4 gr. 10 mm, wraz z montażem listew przypodłogowych, oraz listwy połączeniowej między strefą paneli, a płytkami ceramicznymi - 24 m²
- Wymiana gniazd i wyłączników prądowych - 6 szt.

Pomieszczenie socjalne

- Polepszenie parametrów termicznych okna poprzez wymianę na okno rozwieralno-uchylne o współczynniku przenikania ciepła U_w nie większym jak $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Wymiary okna: $1,50 \times 1,20 \text{ m}$ - szt. 1
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 10 m^2
- Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie płytek 10 m^2
- Ułożenie płytek podłogowych gresowych wraz z wykonaniem cokolika - 10 m^2
- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie - 35 m^2
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem - 35 m^2
- Zabudowa płytą gipsowo-kartonową w obrębie pieca c.o. - 1 kpl.
- Wymiana gniazd i wyłączników prądowych - 4 szt.

Pomieszczenia sanitarne

- Przebudowa instalacji wod. - kan. wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych - 1 kpl.
- Demontaż prysznic - 1 kpl.
- Montaż skrzydła drzwiowego łazienkowego wraz z ościeżnicą. Wymiar otworu drzwiowego: $70 \times 210 \text{ cm}$ - 1 szt.
- Montaż modułowego grzejnika aluminiowego wraz z rurami zasilającymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Grzejnik o mocy dostosowanej do pomieszczenia w którym będzie montowany - 1 szt.
- Zabudowa pionów instalacji wod.-kan. płytą gipsowo-kartonową wodoodporną - $1,5 \text{ m}^2$
- Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie płytek - $4,8 \text{ m}^2$
- Ułożenie płytek podłogowych gresowych. Płytki o wym. 30×30 - $4,8 \text{ m}^2$
- Ułożenie płytek ściennych wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki - 16 m^2
- Polepszenie parametrów termicznych okna poprzez wymianę na okno rozwieralno-uchylne o współczynniku przenikania ciepła U_w nie większym jak $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Wymiary okna: $0,80 \times 0,80 \text{ m}$ - 1 szt.
- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie - $33,1 \text{ m}^2$
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem - $9,4 \text{ m}^2$
- Montaż muszli klozetowej stojącej wraz z dolnopłukiem - 1 szt.
- Montaż umywalki "60" wraz z baterią - 1 szt.
- Wymiana gniazd i wyłączników prądowych - 4 szt.

Korytarz

- Montaż drzwi zewnętrznych z zabezpieczeniem antywłamaniowym w miejscu istniejących drzwi zwykłych 1 szt.
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 6 m2
- Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą pod ułożenie płytek - 6 m2
- Ułożenie płytek podłogowych gresowych wraz z wykonaniem cokolika - 6 m2
- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie - 31 m2
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu wraz z gruntowaniem - 31m2
- Wymiana gniazd i wyłączników prądowych - 1szt.
- Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu socjalnym i korytarzu - 4 szt.
- Wykonanie podłączenia instalacji telefonicznej i komputerowej w pokojach biurowych. W pomieszczeniu biurowym nr 1 do 2 stanowisk, w pomieszczeniu biurowym nr 2 do 4 stanowisk - 1 kpl.
- Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych - 1kpl.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

Branże CPV

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

> 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Pliki do pobrania

[załącznik nr 2 kosztorys ofertowy.xls, 58.5 KB](#)

[zał nr 3 do formularza oferty - doswiadczenie_w_zakresie_wykonawstwa\(2\).doc, 40 KB](#)

[Wzór umowy.pdf, 6.22 MB](#)

[Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf, 3.07 MB](#)

[Opis przedmiotu zamówienia.pdf, 1.96 MB](#)

[Przedmiar robót.pdf, 2.1 MB](#)

[wzór formularza oferty.docx, 27.06 KB](#)

[Zapytanie ofertowe.pdf, 4.47 MB](#)

[Informacja z otwarcia ofert.pdf, 506.14 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.08.2022 11:32:40

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf, 407.97 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.08.2022 10:12:20

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.