

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16210,Likwidacja-przeciekow-w-scianach-budynku-wiezy-spustow-dennych-Zbiornika-Przeczy.html>
23.04.2024, 15:39

Strona znajduje się w archiwum.

Likwidacja przecieków w ścianach budynku wieży spustów dennych Zbiornika Przeczyce

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

tel.607089583

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
GL.ROZ.2711.131.2023.30E

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
25.04.2023 17:00

Termin złożenia oferty
10.05.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Budynek wieży spustów znajduje się na zaporze czołowej zbiornika wodnego Przeczyce w miejscowości Przeczyce. Robota polegać będzie na wykonaniu iniekcji uszczelniającej przeciekające rysy i przerwy robocze oraz uzupełnieniu ubytków i wymianie zdegradowanego betonu na ścianach bocznych i czołowych od strony wnętrza budynku. Szacuje się że łączna długość rys i przerw roboczych wynosi ok.15mb.

Iniekcja uszczelniająca rysy i przerwy robocze wymaga:

- > Zamontowania rusztowań,
- > usunięciu ze ściany przelewu odspojonych fragmentów betonu i osłabionego podłoża do betonu o właściwej wytrzymałości,
- > wyczyszczenia odsłoniętych powierzchni,
- > uzupełnienie powstałych braków szybkością zaprawą przewidzianą do tego typu uszczelnień
- > wywierceni otworów w odstępach pod kątem tak aby wylot otworu znalazł się w niewielkiej odległości od krawędzi przerwy roboczej po drugiej stronie,
- > zamontowania końcówek iniekcyjnych, tak zwanych „pakerów”,
- > częściowego zaślepienia przerwy roboczej tak aby ograniczyć wyciek żelu uszczelniającego,
- > wtłoczenia żelu akrylowego lub innego materiału uszczelniającego, chemoutwardzalnego,

- > usunięcia końcówek iniekcyjnych i zaślepienie otworów po nich,
- > przeszlifowania talerzową tarczą diamentową powierzchni betonu wzdłuż naprawianej przerwy,
- > wyczyszczenia powierzchni przygotowanej do naprawy,
- > wklejenia na kleju epoksydowym elastycznej taśmy polimerowej zabezpieczającej dodatkowo naprawiane miejsce,
- > dwukrotne pomalowanie powierzchni ściany, w miejscu dokonanych uszczelnień i napraw, farbami odpornymi na zawilgocenia, o kolorystyce zbliżonej do wnętrza budynku,
- > oczyszczenie pomieszczenia po przeprowadzonych pracach,
- > usunięciu rusztowań,

Szczegółowy zakres prac Wykonawca wyszczególni w kosztorysie powykonawczym.

Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał oględzin miejsca realizacji robót.

Branże CPV

- > 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

[Zapytanie ofertowe pdf, 206.02 KB](#)

[SOPZ pdf, 186.32 KB](#)

[Mapa pdf, 2.09 MB](#)

[wzór umowy pdf, 823.7 KB](#)

[Formularz ofertowy docx, 19.29 KB](#)

[Unieważnienie postępowania pdf, 34.02 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 11:26:01

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

05.05.2023 08:02:57

Bartosz Balinski

Wydłużenie terminu składania ofert.

26.05.2023 11:26:01

Bartosz Balinski

Unieważnienie postępowania

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.