

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r768,Roboty-budowlane-i-konserwacja-rzek-i-ciekow-na-terenie-dzialania-Nadzoru-Wodneg.html>  
25.04.2024, 22:14

Strona znajduje się w archiwum.

## „Roboty budowlane i konserwacja rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego w Gorlicach - terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
Hanasiewicza 17B  
35-103 Rzeszów

---

tel.+48 134463311

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
RZ.ROZ.28101.47.2020MW

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
17.07.2020 16:00

---

**Termin składania ofert**  
04.08.2020 11:00

---

**Termin otwarcia ofert**  
04.08.2020 12:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i konserwacyjne rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego w Gorlicach z podziałem na 12 części:

Część 1 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Libuszanka w km  
14+950-15+000 w m. Rozdziele, gm. Lipinki

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład,
- wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym

Część 2 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Stróżowianka w km 0+000 - 0+980 w m. Gorlice - odmulenie koryta

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- robotach ziemnych koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samoch. samowyładowczym na odl. do 1 km,
- robotach ziemnych ręcznych z przewozem urobku taczkami,
- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład

Część 3 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Mszanka, w m. Mszanka, gm. Łużna

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki średn. gęstości - wycinka zakrzaczeń na brzegach,
- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład,
- wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym,

Część 4 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Bednarka zasyp wyrwy w km 10+250 - 10+280 m. Radość, gm. Dębowiec

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki średniej gęstości - wycinka zakrzaczeń na brzegach,
- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład,
- wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym

Część 5 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Bez nazwy (GOR/P/909) w km 0+000-1+150-udroźnienie i zasyp wyrwy na dł. 30 m w m. Biecz, ul. Podwale, gm. Biecz.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład
- wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym,

Część 6 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Łosianka - zasyp wyrwy w km 1+400-1+440 w miejsc. Łosie, gm. Ropa

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki średn. gęstości - wycinka zakrzaczeń na brzegach,
- karczowaniu pni o średn. 36-45 cm koparką podsiębierną
- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład
- wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym

Część 7 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Kobylanka (Dominikowa), zasyp wyrwy w km 1+850-1+900 w m. Kobylanka, gm. Gorlice.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki średniej gęstości - wycinka zakrzaczeń na brzegach
- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład
- wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym

Część 8 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Jabłonka usunięcie odsypisk w km 0 + 000-0 + 700 w miejsc. Jabłonica, gm. Skołyszyn

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład

Część 9 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Figa w w m. Gorlice/ Ropica Polska, usunięcie odsypisk w km 0 + 000-1 + 000, gm. Miasto Gorlice

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład

Część 10 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Sitniczanka w km 11+060-11+095 w miejsc. Raclawice, gm. Biecz

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki średniej gęstości - wycinka zakrzaczeń na brzegach

- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład

- wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy grubym kamieniem łamanym

Część 11 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Szymbarski, odmulenie koryta w km 0+000-0+400 w m. Szymbark, gm. Gorlice

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład

Część 12 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Bez nazwy (GOR/P/715) w m. Gorlice - usunięcie odsypisk w km 0 + 000-0 + 480, gm. Miasto Gorlice

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład

UWAGA:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każde z wyżej wymienionych

zadań stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną część lub kilka części zamówienia.

3. O ile SIWZ nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy zakres usług i robót dla części od 1 do 12 precyzują: dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, mapy poglądowe) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W/w. dokumenty stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

## Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

## Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

## Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu robót utrzymaniowych w obrębie koryt rzek lub

potoków lub urządzeń wodnych polegających na: dla części: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 - zabudowie wyrw, oraz narzucie kamienia. dla części: 2, 8, 9, 11, 12-

zabudowie wyrw. b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie. c) W przypadku

wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany

waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia. d) Kwalifikacja nastąpi na

podstawie zał. nr 7, 8 do oferty

## Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

## Branże CPV

- > 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- > 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

## Pliki do pobrania

[2810\\_47\\_2020\\_SIWZ.pdf](#) pdf, 549.3 KB

[formularz\\_oferty\\_\\_zalaczniki.rar](#) rar, 131.58 KB

[zal\\_nr\\_3\\_do\\_SIWZ\\_dokumentacja\\_techiczna.rar](#) rar, 862.66 KB

[ogloszenie\\_o\\_zamowieniu.pdf](#) pdf, 161.62 KB

[link\\_do\\_transmisji\\_online.docx](#) docx, 12.19 KB

Dodano po publikacji w dniu 04.08.2020 11:18:26

[Informacja\\_z\\_otwarcia\\_ofert\\_47\\_2020.docx](#) docx, 55.95 KB

Dodano po publikacji w dniu 05.08.2020 13:58:35

[Informacja\\_o\\_wyborze\\_najkorzystniejszej\\_oferty\\_47\\_6\\_2020\\_MW.pdf](#) pdf, 1.18 MB

Dodano po publikacji w dniu 02.09.2020 14:40:24

## Części postępowania

**Numer**

**Przedmiot**

**Kategoria**

**Status**

**Twój status**

**Akcja**

---

1

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Libuszanka w km 14+950-15+000 w m. Rozdziele, gm. Lipinki

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

2

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Stróżowianka w km 0+000 - 0+980 w m. Gorlice -  
odmulenie koryta

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

3

Utrzymanie cieków naturalnych - Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Mszanka, w m.  
Mszanka, gm. Łużna

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

4

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Bednarka zasyp wyrwy w km 10+250 - 10+280 m.  
Radość, gm. Dębowiec

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

5

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Bez nazwy (GOR/P/909) w km 0+000-1+150-  
udroźnienie i zasyp wyrwy na dł. 30 m w m. Biecz, ul. Podwale, gm. Biecz.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

6

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Łosianka - zasyp wyrwy w km 1+400-1+440 w miejsc.  
Łosie, gm. Ropa



Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

7

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Kobylanka (Dominikowa), zasyp wyrwy w km 1+850-1+900 w m. Kobylanka, gm. Gorlice.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

8

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Jabłonka usunięcie odsypisk w km 0 + 000-0 + 700 w miejsc. Jabłonica, gm. Skołyszyn

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

9

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Figa w w m. Gorlice/ Ropica Polska, usunięcie odsypisk w km 0 + 000-1 + 000, gm. Miasto Gorlice

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

10

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Sitniczanka w km 11+060-11+095 w miejsc. Raławice, gm. Biecz

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

11

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Szymbarski, odmulenie koryta w km 0+000-0+400 w m. Szymbark, gm. Gorlice

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

12

Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Bez nazwy (GOR/P/715) w m. Gorlice - usunięcie odsypisk w km 0 + 000-0 + 480, gm. Miasto Gorlice

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

Postępowanie zakończone

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

## Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.