

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7986,Roboty-budowlane-utrzymaniowe-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-Grybow-z-podzialem-na-3.html>
04.05.2024, 06:03

Strona znajduje się w archiwum.

„Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Grybów” - z podziałem na 3 części zamówienia

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



część 3: „Zasyp wyrwy brzegowej pot. Binczarówka km 4+300 - 4+400 m. Binczarowa, gm. Grybów”

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.18 441 37 89 wew. 28

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.97.2021

Numer części
KR.ROZ.2810.97.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
20.07.2021 15:00

Termin składania ofert
06.08.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
06.08.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1:

„Udrożnienie pot. Jasienianka km 0+950 - 1+900 wraz z zasypem wyrw, oraz zasyp wyrwy w km 2+140 - 2+200 m. Wojnarowa, gm. Korzenna”

Celem wykonania prac utrzymaniowych związanych z wykonaniem zasypu wyrwy i udrożnienia potoku Jasienianka w m. Wojnarowa jest:

1. Udrożnienie potoku Jasienianka w km 0+950 - 1+900 w m. Wojnarowa
2. Zasyp wyrwy kamieniem łamanym o śr. większej od 70 cm w km 2+140 - 2+200 na prawym brzegu potoku Jasienianka na wcześniej wykonanym zasypie ziemno-żwirowym.
3. Zapewnienie przez wykonawcę robót nadzoru przyrodniczego na realizacją zadania.

Materiał uzyskany z wykopu (udrożnienia) na zadaniu Nr 1 zostanie pozyskany jako wykop na odkład, a następnie zostanie przewieziony na odl. do 1 km i wbudowany w zasyp wyrwy w km 2+140 - 2+200 na prawym brzegu potoku Jasienianka w ilości około 100 m³. Pozostała część materiału pochodząca z udrożnienia potoku Jasienianka w km 0+950 - 1+900 pozyskana jako wykop na odkład zostanie przewieziona na odl. do 6 km i zutylizowana.

Zasyp wyrwy na zadaniu Nr 2 zostanie zrealizowany poprzez zasyp wyrwy kamieniem łamanym dowiezionym z kamieniołomu i wbudowanym w wyrwę na dł. 60 m w km 2+140 - 2+200 na wcześniej przygotowanym zasypie ziemno-żwirowym. Wysokość zasypu kamiennego $h = 2,5$ m max do 2,0 m min. przy szerokości w koronie około 70 cm i nachyleniu skarp odwodnej 1:2 i odpowietrznej 1:1

Całość robót utrzymaniowych będzie realizowane pod nadzorem przyrodniczym, który musi zabezpieczyć wykonawca robót.

Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego - koparki kołowej podsiębiernej, ładowarki kołowej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia materiału pochodzącego z wykopu w obrębie namulów rzecznych, kamienia łamanego z kamieniołomu.

Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:

1. Udrożnienie potoku Jasienianka w km 0+950 - 1+900 w ilości 2 300 m³.
2. Zasypanie wyrwy w km 2+140 - 2+200 kamieniem łamanym dowiezionym z kamieniołomu na dł. 60 m w ilości V = 264,0 m³.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym

do naturalnego.

Do w/w prac zostaną wykorzystane materiały tj.:

- materiał żwirowy z lokalnych nanosów żwirowych (materiał miejscowy),
- kamień naturalny dowieziony z kamieniołomu.

Roboty będą prowadzone zgodnie z Zawiadomieniem RDOŚ w Krakowie ST-II.670.23.2021.ED z dn. 30.03.2021 r.

Część 2:

„Zasyp wyrw brzegowych oraz uzupełnienie ubytków istniejącej zabudowy na terenie Miasta i Gminy Grybów: pot. Pławianka km 3+800 (Podjaworze), pot. Siołkówka km 1+280 - 1+350, pot. Polnianka km 3+700 - 3+950”

Celem wykonania prac utrzymaniowych związanych z wykonaniem konserwacji na terenie Miasta i Gminy Grybów jest:

1. Udrożnienie potoku Pławianka w km 3+800 w m. Podjaworze oraz uzupełnienie ubytków w istniejącej zabudowie opaski z koszy siatkowo kamiennych brzegu lewego na dł. 20 m potoku Pławianka oraz zasyp wyrwy kamieniem łamanym na dł. 20 m.
2. Udrożnienie potoku Siołkówka w km 1+280 - 1+350 w m. Siołkowa na dł. 70 m oraz zasyp wyrwy kamieniem łamanym na dł. 70 m.
3. Udrożnienie potoku Polnianka w km 3+700 - 3+950 w m. Polna na dł 80 m oraz zasyp wyrwy kamieniem łamanym na dł. 100 m.
4. Zapewnienie przez wykonawcę robót nadzoru przyrodniczego na realizację zadania.

Materiał uzyskany z wykopu (udroźnienia) na zadaniu Nr 1 zostanie wykorzystane jako zasyp wyrwy brzegowej - podbudowa zasypu kamieniem (wykop na brzegu prawym zasyp wyrwy na brzegu lewym). Uzupełnienie ubytków w istniejącej zabudowie polegać będzie na rozbiórce zniszczonych koszy siatkowo kamiennych z równoczesną odbudową w tym samym miejscu istniejącej zabudowy liniowej, na dł. 20 m zasyp wyrwy kamieniem na wcześniej wykonanym zasypie ziemno żwirowym - kamień dowieziony z kamieniołomu.

Materiał uzyskany z wykopu (udroźnienia) na zadaniu Nr 2 zostanie wykorzystane jako zasyp wyrw brzegowych - podbudowa zasypu kamieniem (wykop na brzegu lewym zasyp wyrwy na brzegu prawym i w odcinku dolnym na odwrót na dł 30 m i 40 m zasyp wyrw kamieniem na wcześniej wykonanym zasypie ziemno - żwirowym - kamień dowieziony z kamieniołomu.

Materiał uzyskany z wykopu (udroźnienia) na zadaniu Nr 3 zostanie wykorzystane jako zasyp wyrw brzegowych - podbudowa zasypu kamieniem (wykop na brzegu lewym, zasyp wyrwy na brzegu prawym i w odcinkach następujących na odwrót na dł. 25 m, 20 m, 35 m), zasyp wyrw kamieniem na wcześniej wykonanym zasypie ziemno - żwirowym na dł. odpowiednio 35 m, 25 m, 40 m - kamień dowieziony z kamieniołomu.

Całość robót utrzymaniowych będzie realizowane pod nadzorem przyrodniczym, który powinien zabezpieczyć wykonawca robót.

Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego - koparki kołowej podsiębiernej, ładowarki kołowej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia materiału pochodzącego z wykopu w obrębie namulów rzecznych, kamienia łamanego z kamieniołomu.

Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:

1. Udroźnienie potoku Pławianka w km 3+800 w m. Podjavorze - wykop mechaniczny na odkład na długości 40 m w ilości około $V = 30,0 \text{ m}^3$, uzupełnienie ubytków w istniejącej zabudowie opaski z koszy siatkowo kamiennych brzegu lewego na dł. 20 m - rozbiórka zniszczonych koszy i ułożenie nowych koszy siatkowo kamiennych w ilości $V = 60 \text{ m}^3$, zasyp wyrwy kamieniem łamanym dowiezionym z kamieniołomu na długości 20 m w ilości $V = 68 \text{ m}^3$
2. Udroźnienie potoku Siołkówka w km 1+280 - 1+350 w m. Siołkowa - wykop mechaniczny na odkład na dł. 30 m + 40 m w ilości około $V = 184,50 \text{ m}^3$, zasyp wyrwy kamieniem łamanym dowiezionym z kamieniołomu na dł. 30 m + 40 m w ilości $V = 298,0 \text{ m}^3$
3. Udroźnienie potoku Polnianka w km 3+700 - 3+950 w m. Polna - wykop

mechaniczny na odkład na dł. 25 m + 20 m + 35 m w ilości około $V = 81,0 \text{ m}^3$,
zasyp wyrwy kamieniem łamanym dowiezionym z kamieniołomu na dł. 35 m + 25
m + 40 m w ilości $V = 357,0 \text{ m}^3$

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Do w/w prac zostaną wykorzystane jedynie materiały naturalne tj.:

- materiał żwirowy z lokalnych наносów żwirowych (materiał miejscowy),
- kamień naturalny dowieziony z kamieniołomu,
- kosze siatkowo kamienne.

Roboty będą prowadzone zgodnie z Pismem RDOŚ w Krakowie ST.II.670.27.2021.ED z dnia 30.03.2021 r.

Część 3:

„Zasyp wyrwy brzegowej pot. Binczarówka km 4+300 - 4+400 m. Binczarowa, gm. Grybów ”

Celem wykonania prac utrzymaniowych związanych z wykonaniem zasypu wyrwy brzegowej na potoku Binczarówka w m. Binczarowa, gm. Grybów jest:

1. Udrożnienie potoku Binczarówka w km 4+300 - 4+400 w m. Binczarowa z równoczesnym zasypem wyrwy na brzegu prawym materiałem ziemno - żwirowym w km jw.
2. Zasyp wyrwy brzegowej brzegu prawego kamieniem łamanym na dł. 100 m na wcześniej wykonanym zasypie ziemno - żwirowym. Materiał uzyskany z wykopu (udrożnienia) zostanie wykorzystane jako zasyp wyrwy brzegowej - podbudowa zasypu kamieniem (wykop na brzegu lewym, zasyp wyrwy na brzegu prawym, zasyp wyrwy kamieniem na wcześniej wykonanym zasypie ziemno - żwirowym - kamień dowieziony z kamieniołomu.
3. Zapewnienie przez wykonawcę robót nadzoru przyrodniczego na realizacją zadania.

Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego - koparki kołowej

podsiębernej, ładowarki kołowej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia materiału pochodzącego z wykopu w obrębie namulów rzecznych, kamienia łamanego z kamieniołomu.

Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:

- udrożnienie potoku Binczarówka w km 4+300 do 4+400 w m. Binczarowa - wykop mechaniczny na odkład na dł. 100 m w ilości około $V = 750,0 \text{ m}^3$ oraz zasyp wyrwy prawego brzegu kamieniem łamanym dowiezionym z kamieniołomu na dł. 100 m w ilości $V = 512,50 \text{ m}^3$.

Całość robót utrzymaniowych będzie realizowane pod nadzorem przyrodniczym, który powinien zabezpieczyć wykonawca robót.

Po zakończeniu robót teren w obrębie ww. potoków zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Do w/w prac zostaną wykorzystane materiały tj.:

- materiał żwirowy z lokalnych nanosów żwirowych (materiał miejscowy)
- kamień naturalny dowieziony z kamieniołomu.

Roboty będą prowadzone zgodnie z Pismem RDOŚ w Krakowie znak ST-II.670.69.2020.ED z dnia 28.06.2021 r.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

dla części 1: **„Udrożnienie pot. Jasienianka km 0+950 - 1+900 wraz z zasypem wyrw, oraz zasyp wyrwy w km 2+140 - 2+200 m. Wojnarowa, gm. Korzenna”**

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej **1 robotę** budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia

rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o **wartości nie niższej niż 75 000,00 zł**

dla części 2: „**Zasyp wyrw brzegowych oraz uzupełnienie ubytków istniejącej zabudowy na terenie Miasta i Gminy Grybów: pot. Pławianka km 3+800 (Podjaworze), pot. Siołkówka km 1+280 - 1+350, pot. Polnianka km 3+700 - 3+950**”

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej **1 robotę** budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o **wartości nie niższej niż 125 000,00 zł**

dla części 3: „**Zasyp wyrwy brzegowej pot. Binczarówka km 4+300 - 4+400 m. Binczarowa, gm. Grybów**”

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej **1 robotę** budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o **wartości nie niższej niż 70 000,00 zł**

2. **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

1 osoba - na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

- > 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- > 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

[Załącznik nr 3b do SWZ - Kosztorys Ofertowy_Miasto Gmina Grybów docx, 21.13 KB](#)

[Załącznik nr 3c do SWZ - Kosztorys Ofertowy_pot. Binczarówka docx, 18.48 KB](#)

[Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków docx, 16.51 KB](#)

[Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniami wstępnymi skła docx, 17.52 KB](#)

[Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx, 20.28 KB](#)

[Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym docx, 19.2 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz Osób docx, 22.88 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz Robót doc, 81 KB](#)

[Załącznik nr 10a do SWZ - SST_pot. Jasienianka docx, 38.59 KB](#)

[Załącznik nr 10b do SWZ - SST_Miasto i Gmina Grybów docx, 43.06 KB](#)

[Załącznik nr 10c do SWZ - SST_pot. Binczarówka docx, 38.81 KB](#)

[Załącznik do umowy_Wzór-umowy-RODO_NW Grybów_z nadzorem przyrodniczym docx, 98.07 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Wzór Umowy_NW Grybów_z nadzorem przyrodniczym doc, 222.5 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz_Oferty doc, 97 KB](#)

[Załącznik nr 3a do SWZ - Kosztorys Ofertowy_pot. Jasienianka docx, 20.61 KB](#)

[RDOŚ - ST-II.670.27.2021.ED_brak sprzeciwu_Miasto i Gmina Grybów pdf, 813.31 KB](#)

[RDOŚ - ST-II.670.69.2021.ED_brak sprzeciwu_pot. Binczarówka pdf, 173.81 KB](#)

[RDOŚ - ST-II.670.23.2021.ED_brak sprzeciwu_pot. Jasienianka pdf, 1.2 MB](#)

[SWZ - tryb podstawowy pdf, 14.72 MB](#)

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 126.97 KB](#)

[Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania docx, 40.94 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.08.2021 11:04:42

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 900.82 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.08.2021 14:48:56

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 2 oraz 3 pdf, 1.15 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.08.2021 15:05:44

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 1 pdf, 144.73 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.09.2021 14:14:36

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

17.08.2021 15:06:08

Renata Jabłońska

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty na część nr 2 oraz 3 zamówienia

09.09.2021 14:16:57

Renata Jabłońska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1

09.09.2021 14:17:13

Renata Jabłońska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2

09.09.2021 14:17:26

Renata Jabłońska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 3

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

P.H.U. ZWAMID

Królowa Górna 124
33-334 Królowa Górna

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.